

Nº OPERAÇÃO 1070812-30/2020	Nº SICONV 899925	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 02-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO	MUNICÍPIO / UF CAMPO REDONDO/RN	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO									341.314,37	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					-	341.314,37	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	17.388,23	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	11.413,62	BDI 1	14.179,14	14.179,14	RA
1.1.2.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	8,00	297,77	BDI 1	369,92	2.959,36	RA
1.1.3.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	384,20	0,52	BDI 1	0,65	249,73	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	198.988,02	
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.249,17	0,76	BDI 1	0,94	2.114,22	RA
1.2.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.249,17	56,99	BDI 1	70,80	159.241,24	RA
1.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	750,40	40,37	BDI 1	50,15	37.632,56	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	3.022,44	
1.3.1.	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8CM	UND	5,00	114,49	BDI 1	142,23	711,15	RA
1.3.2.	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO (R1 - PARE LADO 0,248M) - PELICULA RETROREFLETIVA TIPO ISI	UND	5,00	150,26	BDI 1	186,67	933,35	RA
1.3.3.	Composição	003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	5,00	73,24	BDI 1	90,99	454,95	RA
1.3.4.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	225,12	3,30	BDI 1	4,10	922,99	RA
1.4.			CALÇADAS					-	121.915,68	
1.4.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	67,54	60,52	BDI 1	75,18	5.077,66	RA
1.4.2.	Composição	004	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	71,30	482,10	BDI 1	598,91	42.702,28	RA
1.4.3.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	130,55	100,99	BDI 1	125,46	16.378,80	RA
1.4.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	67,54	25,98	BDI 1	32,27	2.179,52	RA
1.4.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	56,20	590,59	BDI 1	733,69	41.233,38	RA
1.4.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	85,80	134,57	BDI 1	167,18	14.344,04	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070812-30/2020	Nº SICONV 899925	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 02-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO	MUNICÍPIO / UF CAMPO REDONDO/RN	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO									341.314,37
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO REDONDO/RN

Local

quarta-feira, 9 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: CLARISSA SANTOS DE M. DANTAS GOMES

CREA/CAU: 211213500-7

ART/RRT: RN20210400730

RECURSO
←