



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
CNPJ 08.358.723/0001-79

**MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
DESTINADA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARCÍLIO
FURTADO.**

CAMPO REDONDO/RN – NOVEMBRO DE 2017



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
CNPJ 08.358.723/0001-79

OBJETIVO:

Este memorial descritivo tem com objetivo maior descrever sobre a SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA DESTINADA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARCÍLIO FURTADO, que tem com principal meta proporcionar aos estudantes da escola um espaço para a prática de esportes e atividades físicas fazendo com que a convivência torne-se algo agradável e assim uma conseqüente melhoria na qualidade de vida dos alunos a serem beneficiadas.

O Projeto de reforma da quadra contempla, revisão das instalações elétricas, revisão e manutenção do piso, instalação de equipamentos esportivos, execução do novo alambrado e pintura geral.

SERVIÇOS PRELIMINARES:

O local de execução dos serviços será limpo e retirado os entulhos provenientes da limpeza executada, e feito bota-fora em local predeterminado pela Prefeitura, com distância de até 5 km.

Será colocada em local de grande circulação de pessoas ou na obra, de conformidade com indicação da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN, placa alusiva ao serviço, em modelo a ser fornecido, com dimensões determinadas na planilha.

A obra deverá ser regularizada junto ao CREA/RN, e demais órgãos competentes.



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
CNPJ 08.358.723/0001-79

PAVIMENTAÇÃO

Será realizada a recuperação do piso da quadra, para isso, será procedida a demolição dos quadrantes de piso danificado, para execução de novo contrapiso, regularização e piso granilite nestas áreas. Sempre que possível deverá ser acompanhado as faixas de junta de dilatação já existentes.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Toda a instalação elétrica será executada de conformidade com o projeto e levando-se em contas as normas técnicas recomendadas pela concessionária da distribuição de energia elétrica em nosso estado. Será usada tubulação de PVC, caixas de passagem, sendo aproveitados os postes existente para a instalação dos novos refletores. Será executado novo padrão de entrada de energia.

PINTURA:

Será executada a pintura em toda a mureta da quadra em tinta acrílica 02 duas demãos.

Será demarcado, através de pintura em tinta própria para demarcação os campos de jogo das modalidades de futsal, vôlei, com dimensões oficiais.

DIVERSOS

Será instalado um jogo de traves e redes para as mesmas em tamanho oficial para a prática de futsal, bem como postes e rede para a prática de voleibol.

Será executado alambrado com 2,50m de altura, em todo o perímetro da quadra, em estrutura de tubo de ferro galvanizado de 2" e com tela de arame galvanizado com malha de 2" de malha sustentado por pilaretes de concreto de conformidade com projeto.