



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
 Rua Francisco José Pacheco - 93 - Centro - CEP: 59.230-000
 CNPJ: 08.358.723/0001-79

REFERÊNCIA	Nº	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
ORSE-SE	51	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - Rev.02_01/2022	m²	(3,00*2,00)
SINAPI	102509	2.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRÍCOLA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	m²	(4,00*0,40)*7,00*6,00
ORSE-SE	8464	3.1	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m - JARDINEIRA.01	UND	(8,00*2,00)*(6,00*2,00)
ORSE-SE	153	3.2	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa f5 - 1:2:8 (cimento/calareia), junta=1cm - Rev.08	m²	((5,15*0,70)*3,00)*4,00*2,00
SINAPI	87878	3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	m²	((1,5*1,6)+(0,6*0,5))*2*(0,45*1,6)*(1*1,1)*2*(0,6*0,6)+(1,2*0,5))*4*2
SINAPI	87630	3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	((1,5*1,6)+(0,6*0,5))*2*(0,45*1,6)*(1*1,1)*2*(0,6*0,6)+(1,2*0,5))*4*2
SINAPI	88485	3.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	(5,15*0,6)*4,00*2,00+(8,30*0,45)*4,00*2,00
SINAPI	102494	3.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI, AF_05/2021	m²	((5,15*0,6)*4,00*2,00+(8,30*0,45)*4,00*2,00)
SINAPI	96526	4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	(5,70*2,00+5,66*2,00+12,73*0,60)*0,30
ORSE-SE	153	4.2	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa f5 - 1:2:8 (cimento/calareia), junta=1cm - Rev.08	m²	(5,70*0,65)*3*2*(4,45*0,65)*3*2*(12,75*0,65)*3
SINAPI	87878	4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	m²	(5,70*0,65)*2*(4,45*0,65)*2*(12,75*0,65)*2
SINAPI	87630	4.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	(5,70*0,65)*2*(4,45*0,65)*2*(12,75*0,65)*2
SINAPI	88485	4.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	((5,7*0,6)*2+(6,65*0,6)*2+(5,7*0,45)*2+(5,65*0,45)*2)
SINAPI	95305	4.6	TEXTURA AGRÍCOLA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016	m²	11,66
SINAPI	102494	4.7	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI, AF_05/2021	m²	((5,7*0,6)*2+(6,65*0,6)*2+(5,7*0,45)*2+(5,65*0,45)*2)
ORSE-SE	3568	4.8	Rodapé cerâmico 9 x 45 cm, linha colori natural, porcelanato, Cetriss/Portinari ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar)	m	(12,73*0,45)*2+(0,9*0,45)
ORSE-SE	9171	4.9	Chapim de mármore branco, c/ largura = 72 cm, esp = 3 cm	m	12,73
SINAPI	87630	5.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	m²	(334,63+71,94)
SINAPI	87257	5.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023 PE	m²	334,63
ORSE-SE	7324	5.1.3	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, pífeficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	71,94

REFERÊNCIA	Nº	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
SINAPI	93679	5.1.4	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	324,10
SINAPI	92396	5.1.5	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	346,78
	87527	5.1.6	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	(12,8*2+10*2+45,5*2+40,5*2+47*2)*0,1
SINAPI	88485	5.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	303,06
SINAPI	95305	5.2.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	303,06
SINAPI	102494	5.2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	149,27
SINAPI	101166	6.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	(2,00*1,10*0,15)*4,00*14,00
SINAPI	87879	6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	(2,00*1,10)*4,00*14,00
SINAPI	87529	6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	(2,00*1,10)*4,00*14,00
SINAPI	101966	6.4	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORÉ, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	(5,00+3,40)*14,00
SINAPI	101876	7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
SINAPI	93653	7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	(1,00+1,00)
SINAPI	93654	7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	(1,00+1,00+1,00+1,00)
ORSE-SE	10351	7.4	Luminária tipo espelho para Jardim com lâmpada led 3w	UND	(9,00+7,00)
SINAPI	101166	8.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	(1,00*1,00*0,25)*4,00*10,00
SINAPI	87879	8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	((1,00*1,05)*4,00)*10,00
SINAPI	87529	8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	((1,00*1,05)*4,00)*10,00
SINAPI	101966	8.4	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORÉ, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	(3,40*10,00)

ELTON ANTUNES DE
ARAÚJO
PEREIRA/31800073437
CNPJ: 03.822.016/0048-03/99
ELTON ANTUNES DE ARAÚJO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL -CREA-211712808-4

Autorizado de forma digital por ELTON

ANTUNES DE ARAÚJO
PEREIRA/31800073437
CNPJ: 03.822.016/0048-03/99